


protecție hidroizolație  
hidroizolație membrana bituminoasă  
termoizolație  
polistiren extrudat  
sapa autonivelantă 3 cm  
beton de panta  
planșeu casetat B.A.  
tenc. + glet + zugrăveala

strat de uzură plăci piatră  
protecție hidroizolație  
hidroizolație membrana bituminoasă  
sapa suport hidroizolație  
termoizolație polistiren extrudat  
barieră de vapori  
strat de difuzie  
beton de panta  
fășii cu goluri prefabricate de beton 26 cm

pardoseala parchet/placi ceramice  
sapa autonivelantă 3 cm  
strat monolitizare 5 cm  
fășii cu goluri prefabricate  
de beton  
tenc. + glet + zugrăveala

piloți forati 60cm diametru  
strat beton 25cm turnat  
peste piloți forati  
membrana hidroizolatoare  
zidărie caramida 10cm  
tenc. + glet + zugrăveala



strat de uzură beton cuarțos  
radier general beton armat 90cm  
membrana hidroizolatoare  
sapa beton 5cm  
sub-strat granular 15cm  
teren natural

- A Placaj de caramida aparenta -montare uscata**  
Culoarea rosu-caramiziu  
Suport zidărie de BCA 30cm  
Structura metalica verticala cu cleme de fixare  
Termoizolație: polistiren 10cm
- B Brau placaj piatră aparenta**  
Taieturi aleatorii in camp
- C Structura metalica -profile 200x100mm; suport pentru reclama luminoasa**
- D Tencuiala**  
10mm tencuiala alba fina aplicata pe polistiren extrudat de 120mm
- E Placare de granit negru lucios**  
Fășii verticale de 400mm latime
- F Console placa imbracate in tabla cupru inverzit**
- G Sticla structurala in 3 nuante contrastante de verde**

- H Buiandrug de metal, culoarea verde RAL 6034**
- K Parasolar de metal**
- J Structura metalica pentru parasolarele metalice**
- L Obloane metalice, culoarea verde RAL 6034**
- M Panouri de cupru verde patinat**
- N Sticla structurala clara**
- P Fatada placata cu panouri metalice**  
Culoarea alb-mat  
Zidărie BCA, cu bare orizontale de aluminiu fixate cu cleme de zidărie  
Termoizolație polistiren 100mm
- R Geam termopan cu tamplarie aluminiu, cu buiandrug si balustrada aluminiu**
- T Cutii de sticla clara iesite din fatada**
- U Panou iluminat pentru reclame**

Categoria de importanta: C  
Clasa de importanta: III  
Grad de rezistenta la foc: I

$S_{teren} = 6979.67mp$   
 $S_{construita} = 4143mp$   
 $S_{desfasurata} = 19.113mp$

P.O.T. = 59.36%  
C.U.T. = 2.74

Proiectat:

**BURROWS CAVE INTERNATIONAL**  
Bolsover House 5-6 Clipstone Street  
London W1W 6BB

Consultanti implementare:

**ARHIMAR**  
Responsabil proiect: arh. Claudiu Botea  
Coordonator proiect: arh. stag. Cristian Banut  
Desenat: arh. stag. Marius Pop

Proiect nr. 496/2007  
Faza: PAC  
Scara: 1:100  
Data: 09.2007  
Planșă nr. DIPACIA/02.12

**SECTIUNE B-B**

Anexa desenului este informația copiată în el și nu pot fi reproduse, reproduse sau utilizate, parțial sau în întregime, decât cu aprobarea scrisă de ARHIMAR sau de proiectantul său.

**akademia**  
lifestyle shopping center

CONSTRUIRE CENTRU MULTIFUNCTIONAL  
GARAJ SUBTERAN SI SPATII CU FUNCTIUNI COMPLEMENTARE

CLUJ-NAPOCA,  
Str. B.P. Hasdeu nr 6  
Beneficiar:  
S.C. NISCO INVEST S.R.L.  
Str. Marasesti Nr.77,  
Cluj-Napoca,